

CASE

HALDOR TOPSØE, VEJ OG AFVANDING

BOLIGBYGGERI | OFFENTLIGT BYGGERI | ERHVERVSBYGGERI | ANLÆG

Viuff Anlæg A/S etablerer en ny forbindelsesvej for Haldor Topsøe mellem matriklerne Linderupvej 2 og Heimdalsvej 4 i Frederikssund.

Derudover etableres en trailerparkeringsplads for sættevogn, et regnvandsbassin på 2.800 m³, samt nye regnvandskloaker på Ø600 mm.

Der udføres et regnvandsbassin på 3.000 m³ i vandtæt beton, 3 meter under vandspejl på den nærliggende sø.

Opgaven indebærer også 70 meter vandtæt spuns, flytning af 17.000 m³ jord, etablering af 300 meter ny vej, 1.000 meter kloak op til Ø600 og 5.000 m² trailerplads i asfalt med plads til 20 sættevogne.

FAKTA

BYGHERRE	Haldor Topsøe A/S
YDELSE	Hovedentreprise
SUM	18 mio. kr.
RÅDGIVER	JL-Engineering ApS & IGS Rådgivende Ingeniører ApS
PERIODE	September 2013 - Marts 2014

