



CASE

Køge Kyst SH3-2

"Engparken"

Igangværende

Viuff Anlæg A/S er med til at danne fundament for en helt ny bydel i Køge, nemlig Søndre Havn.

Vi skal i dette projekt skabe fundament og terrændæk for 61 lejligheder fordelt på 6 opgange fra 3 etager til 6 etager. Arbejdet udføres i samarbejde med Bonava.

Vi er i øjeblikket i gang med at armere fundamentsbjælkerne. Der skal sættes ca. 600 m fundaments bjælker, som består af fundament og skaft, der efterfølgende støbes. Første del af processen med at placere og samle de mange bjælker er ved at være i mål og næste skridt med forskalling er så småt i gang.

Fundamentene placeres meget præcist ovenpå over 500 betonpæle, der er banket i 14-18 meter ned i undergrunden og bærer hele den kommende bygning.

Samtidig med armering og forskalling, laves kloak, vand og varmforsyninger der skal arbejdes ind gennem fundamentene og placeres til de mange forsyningssteder inde i bygningerne.

Disse processer kræver nøje koordinering, for at det hele lykkes.

Vores store erfaring med denne type opgaver, er med til at vi nok skal komme i mål, med et godt resultat.

FAKTA

Bygherre:	Bonava
Ydelse:	Fagentreprise
Størrelse:	Ca. 6 mio. kr.
Rådgiver:	Oluf Jørgensen A/S
Periode:	Februar - juli 2019

